



H.C. ANDERSEN HAVEN

Sted:	Odense
Udført:	01/10-2020 - 31/12-2022
Bygherre:	Odense Kommune
Landskab/rådgiver:	MASU Planning Aps
Entrepriseform:	Hovedentreprise
Anlægssum:	18 mio.

Mere end halvdelen af Det Nye H.C. Andersens Hus ligger under jorden, og derfor er en stor del af museets eventyrlige have anlagt som taghave og anlæg på dæk. Til formålet er der blandt andet anvendt specialblandet vækstmedie og LECA-letklinker for at holde vægten nede, ligesom arbejdsgangen er blevet tilrettelagt, så kørsel med tungt maskineri blev begrænset mest muligt.

Der er desuden etableret et drypvandingsanlæg og truffet foranstaltninger, der sikrer afledning af regnvand samt beskytter byggeriets tag mod fugt og gennemtrængning af rødder. Selve haveanlægget skaber en symbiose mellem museumsbygningen og det omgivende landskab og byder på espalier, flere forskellige haverum og vandelementer.

Opgavens omfang:

- Grusopbygninger udenfor byggegruben
- Stål- og alukanter, 1.375 lbm
- Granitkanter (chaussésten), >500 lbm
- Systemopbygninger på dæk, 1.400 m³ letvægtsopfyld
- Etablering af membran for sø i forsænket have
- Udlægning af råjord, muld og rodvenlig bærelag
- Granit + klinker + bordur- og natursten, >1.400 m²
- Grusbelægning 1.350 m²
- Beplantning, drypvandingsanlæg + inventar

